

Zestawienie montażowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	słup AL. 7m + fundament zgodnie z opisem	wysięgnik h=1,0; l=0,5; kąt 5° pojedynczy	oprawa LED dwukomorowa 55W zgodnie z opisem	złącza oświetleniowe typu IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód zasilanie												
1	ZK-SO	1	5		1					2	1	7
obwód I oświetlenie												
2	SO - I/1	11	15	7		1	1	1	1	3	11	17
3	I/1 - I/2	141	145	7		1	1	1	1	16	141	147
4	SO - II/1	101	105	7		1	1	1	1	12	101	107
suma :		254	270	21	1	3	3	3	3	31	254	278