

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach  
Obiekt: Ul. Lipowa  
Rodzaj robót: Branża drogowa  
Lokalizacja: Duszniki

Zamawiający: .....

stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny ..... %  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Sporządzający: .....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa: Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach  
 Obiekt: Ul. Lipowa  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: Duszniki  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000	.....	.....
1	20	Kalk. własna Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt	1,000	.....	.....
1	30	Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000	.....	.....
1	40	Kalk. własna Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką nawierzchni bitumicznej z podbudową	metr	600,000	.....	.....
1	50	CEN 231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika/zjazdów z płytek chodnikowych betonowych / kostki brukowej	m <sup>2</sup>	730,000	.....	.....
1	60	CEN 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężników i obrzeży na ławie betonowej	metr	860,000	.....	.....
1	70	Kalk. własna Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywozem i utylizacją	szt	41,000	.....	.....
1	80	CEN 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	249,700	.....	.....
1	90	CEN 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	249,700	.....	.....
2		CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	100	CEN 201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV	m <sup>3</sup>	404,000	.....	.....
2	110	CEN 404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	404,000	.....	.....
2	120	CEN 201-02-35-01-00 Formowanie nasypu z gruntu z dokopu	m <sup>3</sup>	64,000	.....	.....
2	130	CEN 404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	404,000	.....	.....
2	140	CEN 231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	620,000	.....	.....
3		CPV 45233120-6: Podbudowy				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	150	CEN 231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1280,000	.....	.....
3	160	CEN 231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m <sup>2</sup>	720,000	.....	.....
3	170	CEN 231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m <sup>2</sup>	420,000	.....	.....
3	180	CEN 231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - droga wewnętrzna	m <sup>2</sup>	140,000	.....	.....
<hr/>						
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic					
4	190	CEN 231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	560,000	.....	.....
4	200	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	25,200	.....	.....
4	210	CEN 231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	145,000	.....	.....
4	220	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	8,700	.....	.....
4	230	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	605,000	.....	.....
4	240	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	42,350	.....	.....
<hr/>						
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie					
5	250	CEN 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	720,000	.....	.....
5	260	CEN 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m <sup>2</sup>	420,000	.....	.....
5	270	CEN 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga wewnętrzna	m <sup>2</sup>	140,000	.....	.....
5	280	Kalk. własna Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową	Mg	35,000	.....	.....
5	290	CEN 231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - istniejąca nawierzchnia	m <sup>2</sup>	1760,000	.....	.....
5	300	CEN 231-03-11-01-00 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm	m <sup>2</sup>	1760,000	.....	.....
5	310	CEN 231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1760,000	.....	.....
5	320	CEN 231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm	m <sup>2</sup>	1760,000	.....	.....
<hr/>						
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	330	Kalk. własna Czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku objętym zakresem opracowania	kmpl	1,000	.....	.....
6	340	CEN 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	8,000	.....	.....
6	350	CEN 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych / telekomunikacyjnych (w tym wymiana 4 pokryw studni telekomunikacyjnych)	szt	8,000	.....	.....
6	360	CEN 231-14-06-03-00 Wymiana płyty betonowej studni na wąż żeliwny wraz z regulacją oraz ewentualną przebudową studni	szt	5,000	.....	.....
6	370	CEN 231-06-07-02-00 Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15)	metr	600,000	.....	.....
6	380	CEN 218-06-25-02-00 Montaż wpustów deszczowych fi. 500mm wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz demontażem istniejącego wpustu	szt	4,000	.....	.....
<hr/>						
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
<hr/>						
7	390	CEN 221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>	750,000	.....	.....
7	400	Kalk. własna Sadzenie drzew gatunku lipa odmiany wolno rosnącej i niskopiennej	szt	41,000	.....	.....
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS						.....