

Zestawienie montażowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	słup AL. 7m + fundament zgodnie z opisem	wysięgnik h=1,18; l=1; kąt 5° pojedynczy	oprawa LED dwukomorowa 55W zgodnie z opisem	złącza oświetleniowe typu IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
1	ZKP-SO	1	5	7	1	1	1	1	1	2	1	7
					obwód I oświetlenie							
1	SO - I/1	28	32	7		1	1	1	1	4	28	34
2	I/1 - I/2	190	194	7		1	1	1	1	20	190	196
3	I/2-I/3	130	134	7		1	1	1	1	14	130	136
	suma :	349	365	28	1	4	4	4	4	41	349	373