



KONSTRUKCJA JEZDNI	
8cm	kostka betonowa szara
3cm	podsyпка cementowo – piaskowa
20cm	podbudowa z chudego betonu Rm=6–9MPa
10cm	warstwa odcinająca z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa
41cm	

KONSTRUKCJA ZATOK PARKINGOWYCH	
8cm	kostka betonowa typu Domino Eko szara
3cm	podsyпка piaskowa
25cm	warstwa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
20cm	warstwa przepuszczalna z pospółki
56cm	

Zamawiający:	 Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64–550 Duszniki	Jednostka projektowa:	 DRAFT spółka cywilna ul. Wojskowa 10a/35 60–792 Poznań					
Nazwa inwestycji:	Przebudowa ul. Kasztanowej w Grzebieńsku							
Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY							
Zakres rysunku:	Przekrój normalny + szczegóły konstrukcyjne							
Branża:	DROGOWA	Nr rysunku:	04	Nr arkusza:	01	Skala:	1:50/20	
Data:	Kwiecień 2019r.	Nr umowy/zlecenia:	RRG.272.12.2017	Nr projektu:	D.242.04.19			
Legenda:							Rewizje:	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY								
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis					
Projektant:	mgr inż. Tomasz Maćkowiak	WKP/0248/P00D/14						
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Perz	WKP/0249/P00D/14						