

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Przebudowa dróg gminnych w m. Sękowo
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Sękowo
 Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	DROGA GMINNA NR 3				
2.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	280	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
2.1	290	Kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt	1,000
2.1	300	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
2.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2.2	310	KNR	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	464,000
2.2	320	KNR	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	464,000
2.2	330	KNR	201-02-35-01-00 Formowanie nasypu z gruntu z dokopu	m³	140,000
2.2	340	KNR	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	464,000
2.2	350	KNR	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	521,500
2.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
2.3	360	KNR	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	1174,000
2.3	370	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m²	4,000
2.3	380	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m²	1005,000
2.3	390	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m²	1005,000
2.3	400	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	165,000
2.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
2.4	410	KNR	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	6,500
2.4	420	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	0,260
2.4	430	KNR	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	115,000
2.4	440	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	5,750
2.4	450	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	400,000
2.4	460	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	28,000
2.4	470	KNR	231-05-11-04-00 Ściek z kostki brukowej betonowej koloru szarego szer. 20cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15)	metr	395,000
2.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
2.5	480	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.5	490	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	1005,000
2.5	500	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m ²	165,000
2.6	CPV 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne				
2.6	510	KNR	218-06-25-01-00 Wpust deszczowy ø 500 z osadnikiem i syfonem wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej rurą PVC ø 200mm - ok. 40mb	szt	4,000
2.6	520	Kalk. własna	Likwidacja istniejących wpustów deszczowych	szt	3,000
2.7	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
2.7	530	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni i zaworów na istniejących sieciach	szt	5,000
2.8	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
2.8	540	KNR	221-04-01-01-00 Humusowanie gr. 15cm wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	350,000