

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Grzebienisku
Obiekt: Ul. Kasztanowa
Rodzaj robót: Branża drogowa
Lokalizacja: m. Grzebienisko

Zamawiający:

Wykonawca:

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Grzebienisku
Obiekt: Ul. Kasztanowa
Rodzaj robót: Branża drogowa
Lokalizacja: m. Grzebienisko
Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką odciętej krawędzi i uzupełnieniem ubytków	metr	7,000
1	40	KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	8,000
1	50	KNR 231-08-15-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²	22,000
1	60	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	5,000
1	70	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	5,000
2		CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	80	KNR 201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	626,000
2	90	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	626,000
2	100	KNR 404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	626,000
2	110	KNR 201-02-35-01-00 Formowanie nasypu z gruntu z dokopu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem	m ³	74,000
2	120	KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	790,000
3		CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	130	KNR 231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1650,000
3	140	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	1480,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	150	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	1480,000
3	160	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdu + dojeścia do furtek	m ²	170,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic					
4	170	KNR 231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	25,000
4	180	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	1,000
4	190	KNR 231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	145,000
4	200	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	8,700
4	210	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	620,000
4	220	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	43,400
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie					
5	230	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojeścia do furtek	m ²	20,000
5	240	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	1480,000
5	250	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m ²	150,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu					
6	260	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	8,000
6	270	KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów gazowych i wodociągowych	szt	26,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
7	280	KNR 221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	610,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					