

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa drogi w m. Brzoza
 Obiekt: Brzoza
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Brzoza, gm. Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Przebudowa drogi w m. Brzoza				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,180
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	30	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ - gruz ceglano-betonowy - ciąg główny	m³	154,800
1.2	40	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat I-IV - zjazdy	m³	34,500
1.2	50	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru materiału z wykopu	m³	189,300
1.2	60	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu na hałdę - do późniejszego wbudowania	m³	66,048
1.2	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	123,252
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	80	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	547,800
1.3	90	KNR 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m²	412,800
1.3	100	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm - zjazdy publiczne	m²	95,000
1.3	110	KNR 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15cm - zjazdy indywidualne	m²	40,000
1.3	120	KNR 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego - materiał z korytowania /wraz z załadunkiem i dowozem z hałdy/ - ciąg główny	m²	412,800
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.4	130	KNR 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	40,000
1.4	140	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	2,400
1.4	150	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	25,000
1.4	160	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	2,000
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	170	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy publiczne	m²	95,000
1.5	180	KNR 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu "PDTP" gr. 16cm - BEZ ZAKUPU PŁYT - PŁYTY NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	m²	275,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6		CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu			
1.6	190	KNR	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	1,000
1.6	200	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	1,000