

**PRZEDMIAR**

Budowa: Przebudowa ul. Czereśniowej w m. Sędziny  
 Obiekt: Ul. Czereśniowa  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: Sędziny, gm. Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Przebudowa ul. Czereśniowej w m. Sędziny		
1.1			CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,340
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.2			CPV 45233120-6: Roboty ziemne		
1.2	30	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat I-IV - ciąg główny	m³	420,000
1.2	40	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat I-IV - zjazdy	m³	18,000
1.2	50	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru materiału z wykopu	m³	438,000
1.2	60	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	438,000
1.3			CPV 45233120-6: Podbudowy		
1.3	70	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	1480,000
1.3	80	KNR 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m²	1360,000
1.3	90	KNR 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 16cm - ciąg główny	m²	816,000
1.3	100	KNR 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15cm - zjazdy indywidualne	m²	120,000
1.5			CPV 45233220-7: Nawierzchnie		
1.5	110	KNR 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu "PDTP" gr. 16cm - BEZ ZAKUPU PŁYT - PŁYTY NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	m²	556,800