

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ulicy Os. Spółdzielców w m. Wilczyna
 Obiekt: Ul. Os. Spółdzielców
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Wilczyna
 Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką odciętej krawędzi i uzupełnieniem ubytków	metr	6,000
1	40	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	10,000
1	50	KNR 231-08-16-01-00	Rozebranie przepustu z rur PCV / betonowych ø 30-40cm	metr	10,000
1	60	Kalk. własna	Przestawienie słupa energetycznego	kmpl	1,000
1	70	Kalk. własna	Przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	metr	14,000
1	80	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	4,200
1	90	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	4,200
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	100	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	1062,900
2	110	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	1062,900
2	120	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	1062,900
2	130	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie nasypu z gruntu z dokopu	m³	270,000
2	140	KNR 201-02-37-01-00	Profilowanie i zagęszczanie nasypów	m³	270,000
2	150	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	639,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	160	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	1598,000
3	170	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - dojeżdża do furtek + chodnik	m²	25,000
3	180	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m²	1465,000
3	190	KNR 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m²	1465,000
3	200	KNR 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m²	1465,000
3	210	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdu	m²	108,000
3	220	KNR 201-05-12-02-00	Obrukowanie skarp i dna na wylotach przepustu kamieniem polnym	kmpl	2,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	230	KNR	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	10,000
4	240	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	0,400
4	250	KNR	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	122,000
4	260	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	7,320
4	270	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	507,000
4	280	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	35,490
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	290	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do furtek + chodnik	m²	25,000
5	300	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej np. Domino EKO grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m²	1465,000
5	310	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m²	108,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	320	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	10,000
6	330	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów gazowych i wodociągowych	szt	15,000
6	340	KNR	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	3,000
6	350	KNR	231-06-05-06-00 Przepust rurowy z rur PCV ø 400 np. Wavin XStream	metr	12,000
6	360	KNR	231-07-04-01-00 Bariery drogowe typ U-12a na przepuście	metr	12,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	370	KNR	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m²	340,000