

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ulicy Os. Spółdzielców w m. Wilczyna  
Obiekt: Ul. Os. Spółdzielców  
Rodzaj robót: Branża drogowa  
Lokalizacja: m. Wilczyna

Zamawiający: .....

Wykonawca: .....

stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
dopłata do robocizny ..... %  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Sporządzający: .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ulicy Os. Spółdzielców w m. Wilczyna  
 Obiekt: Ul. Os. Spółdzielców  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: m. Wilczyna  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000	.....	.....
1	20	Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000	.....	.....
1	30	Kalk. własna Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką odciętej krawędzi i uzupełnieniem ubytków	metr	6,000	.....	.....
1	40	KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	10,000	.....	.....
1	50	KNR 231-08-16-01-00 Rozebranie przepustu z rur PCV / betonowych ø 30-40cm	metr	10,000	.....	.....
1	60	Kalk. własna Przestawienie słupa energetycznego	kmpl	1,000	.....	.....
1	70	Kalk. własna Przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	metr	14,000	.....	.....
1	80	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	4,200	.....	.....
1	90	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	4,200	.....	.....
2		CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	100	KNR 201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	1062,900	.....	.....
2	110	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	1062,900	.....	.....
2	120	KNR 404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	1062,900	.....	.....
2	130	KNR 201-02-35-01-00 Formowanie nasypu z gruntu z dokopu	m³	270,000	.....	.....
2	140	KNR 201-02-37-01-00 Profilowanie i zagęszczanie nasypów	m³	270,000	.....	.....
2	150	KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	639,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	160	KNR 231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1598,000	.....	.....
3	170	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - dojścia do furtek + chodnik	m <sup>2</sup>	25,000	.....	.....
3	180	KNR 231-01-04-03-00 Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	1465,000	.....	.....
3	190	KNR 231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	1465,000	.....	.....
3	200	KNR 231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	1465,000	.....	.....
3	210	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m <sup>2</sup>	108,000	.....	.....
3	220	KNR 201-05-12-02-00 Obrukowanie skarp i dna na wylotach przepustu kamieniem polnym	kmpl	2,000	.....	.....
4		CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	230	KNR 231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	10,000	.....	.....
4	240	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	0,400	.....	.....
4	250	KNR 231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	122,000	.....	.....
4	260	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	7,320	.....	.....
4	270	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	507,000	.....	.....
4	280	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	35,490	.....	.....
5		CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	290	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do furtek + chodnik	m <sup>2</sup>	25,000	.....	.....
5	300	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej np. Domino EKO grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m <sup>2</sup>	1465,000	.....	.....
5	310	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m <sup>2</sup>	108,000	.....	.....
6		CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	320	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	10,000	.....	.....
6	330	KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów gazowych i wodociągowych	szt	15,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	340	KNR 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	3,000	.....	.....
6	350	KNR 231-06-05-06-00 Przepust rurowy z rur PCV ø 400 np. Wavin XStream	metr	12,000	.....	.....
6	360	KNR 231-07-04-01-00 Bariery drogowe typ U-12a na przepuście	metr	12,000	.....	.....
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
7	370	KNR 221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m²	340,000	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS						.....