

**PRZEDMIAR**

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej

Lokalizacja: gmina Duszniki

Inwestor: Gmina Duszniki  
Ul. Sportowa 1  
64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej		
1.1			Gruzowanie dróg gruntowych		
1.1	10	CEN 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni gł. śr. 20 cm w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1,000
1.1	20	CEN 231-01-14-05-00	Rozścielenie gruzu ceglano-betonowego gr. 20cm, frakcji 0-31,5mm	m <sup>2</sup>	1,000
1.1	30	CEN 231-14-08-03-00	Zaklinowanie wykonanego utwardzenia gruzowego przy użyciu gruzu betonowego o frakcji 0-5 mm	m <sup>2</sup>	1,000
1.1	40	CEN 231-14-01-07-00	Mechaniczne zagęszczanie wykonanego utwardzenia przy użyciu walca wibracyjnego 9t	m <sup>2</sup>	1,000
1.2			Równanie dróg gruntowych		
1.2	50	CEN 231-14-01-06-00	Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki samobieżnej	m <sup>2</sup>	1,000
1.2	60	CEN 231-14-01-07-00	Mechaniczne zagęszczanie drogi gruntowej przy użyciu walca wibracyjnego	m <sup>2</sup>	1,000
1.3			Równanie dróg gruzowych		
1.3	70	CEN 231-14-01-06-00	Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruzowych przy użyciu równiarki samobieżnej	m <sup>2</sup>	1,000
1.3	80	CEN 231-14-01-07-00	Mechaniczne zagęszczanie drogi gruzowej przy użyciu walca wibracyjnego	m <sup>2</sup>	1,000
1.4			Wyrównanie ubytków gruzem 0-31mm		
1.4	90	CEN 231-01-14-05-00	Miejscowe wyrównanie ubytków gruzem ceglano-betonowym śr. gr. 20cm, frakcji 0-31,5mm	m <sup>2</sup>	1,000
1.5			Uzupełnienie ubytków gruzem 0-5mm		
1.5	100	CEN 231-14-08-03-00	Miejscowe uzupełnienie ubytków przy użyciu gruzu betonowego o frakcji 0-5 mm	m <sup>2</sup>	1,000
1.6			Ścinka poboczy		
1.6	110	CEN 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie poboczy przy użyciu ścinarki przy grubości ok. 10cm	m <sup>2</sup>	1,000
1.6	120	CEN 231-14-02-05-01	Wywóz urobku ze ścinania na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	1,000
1.7			Utwardzenie kruszywem łamanym		
1.7	130	CEN 231-01-14-05-00	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego (granit) o gr. do 15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1,000
1.8			Utwardzenie destruktem asfaltowym		
1.8	140	CEN 231-01-14-05-00	Wykonanie warstwy z destruktu asfaltowego o gr. do 15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.9			Zatoka autobusowa		
1.9	10	CEN	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni gł. śr. 50 cm w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1,000
1.9	20	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 20cm	m <sup>2</sup>	1,000
1.9	30	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20cm	m <sup>2</sup>	1,000
1.9	40	CEN	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1,000