

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach
 Obiekt: Ul. Św. Floriana
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Duszniki

Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|---------------------|--|----------------|----------|
| 1 | | | CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | |
| 1 | 10 | CEN 201-01-19-03-00 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | ryczałt | 1,000 |
| 1 | 20 | Kalk. własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | ryczałt | 1,000 |
| 1 | 30 | Kalk. własna | Frezowanie na włączeniu w istniejące drogi | kmpł | 1,000 |
| 1 | 40 | CEN 231-08-15-01-00 | Regulacja wysokościowa istniejących utwardzeń z kostki brukowej wraz z przylegającymi krawężnikami / obrzeżami | m ² | 40,000 |
| 3 | | | CPV 45233120-6: Podbudowy | | |
| 3 | 50 | CEN 231-01-14-05-00 | Utwardzenie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm - zjazdy | m ² | 605,000 |
| 5 | | | CPV 45233220-7: Nawierzchnie | | |
| 5 | 60 | Kalk. własna | Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową | Mg | 35,000 |
| 5 | 70 | CEN 231-10-04-06-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - istniejąca nawierzchnia | m ² | 1510,000 |
| 5 | 80 | CEN 231-03-11-01-00 | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. gr. 6cm | m ² | 1510,000 |
| 5 | 90 | CEN 231-10-04-07-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową | m ² | 1470,000 |
| 5 | 100 | CEN 231-03-10-05-00 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm | m ² | 1470,000 |
| 7 | | | CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych | | |
| 7 | 110 | CEN 201-05-06-07-00 | Plantowanie skarp, korony nasypów i poboczy w gruncie kat. I-IV | m ² | 850,000 |