

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Grzebienisku
 Obiekt: Ul. Kasztanowa
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Grzebienisko

Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu	metr	5,000
1	40	CEN 201-01-03-06-00	Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem i utylizacją materiałów z wycinki	szt	3,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	50	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	1165,500
2	60	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	1165,500
2	70	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	1165,500
2	80	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie nasypu z gruntu z dokopu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem	m ³	187,500
2	90	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	1460,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	100	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	3125,000
3	110	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	2340,000
3	120	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - dojścia do furtek	m ²	60,000
3	130	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	2340,000
3	140	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	405,000
3	150	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - zatoki parkingowe	m ²	320,000
3	160	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 25cm - zatoki parkingowe	m ²	320,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	170	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	80,000
4	180	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	3,200
4	190	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	450,000
4	200	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	27,000
4	210	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	930,000
4	220	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	65,100
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	230	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do furtek	m ²	60,000
5	240	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	2340,000
5	250	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	405,000
5	260	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej np. Domino EKO grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki parkingowe	m ²	320,000
<hr/>					
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	270	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	15,000
6	280	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	21,000
6	290	KNR	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	2,000
<hr/>					
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	300	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	1290,000