

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ulicy Krętej, Wąskiej i Krótkiej w Podrzewiu
 Obiekt: ETAP I - Droga nr 1 do km 0+120, Droga nr 2 do km 0+050 oraz Droga nr 3
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Podrzewie
 Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ETAP I - Droga nr 1 do km 0+120, Droga nr 2 do km 0+050 oraz Droga nr 3				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1.1	20	CEN Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.1	30	CEN Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką odciętej krawędzi	metr	4,000
1.1	40	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²	10,000
1.1	50	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	10,000
1.1	60	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	5,000
1.1	70	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	5,000
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	80	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsięwzięciem 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	352,500
1.2	90	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	352,500
1.2	100	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	352,500
1.2	110	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	351,000
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	120	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	885,000
1.3	130	CEN 231-01-04-03-00	Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m ²	870,000
1.3	140	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m ²	870,000
1.3	150	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m ²	870,000
1.3	160	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	15,000
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.4	170	CEN 231-04-03-05-00	Opomik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	351,000
1.4	180	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	21,060
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	190	CEN 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem kostki otoczakiem 2-16mm - jezdnia	m ²	870,000
1.5	200	CEN 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	15,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6			CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu		
1.6	210	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	4,000
1.6	220	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	3,000
1.6	230	Kalk. własna	Przestawienie hydrantu	szt	1,000
1.7			CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych		
1.7	240	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	340,000
1.7	250	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 / ścinka pobocza	m ²	340,000

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ulicy Krętej, Wąskiej i Krótkiej w Podrzewiu - ETAP III
 Obiekt: ETAP III - Droga nr 1 od km 0+120 do KT oraz Droga nr 4
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Podrzewie

Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR		Strona 1				SYKAL-003135
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
3	ETAP III - Droga nr 1 od km 0+120 do KT oraz Droga nr 4					
3.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
3.1	550	CEN	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
3.1	560	Kalk. własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
3.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne					
3.2	570	CEN	201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsięwzięciem 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	268,200
3.2	580	CEN	404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	268,200
3.2	590	CEN	404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	268,200
3.2	600	CEN	231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	309,000
3.3	CPV 45233120-6: Podbudowy					
3.3	610	CEN	231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	674,000
3.3	620	CEN	231-01-04-03-00	Warstwa przepuszczalna z pospółki zagęszczenie mechaniczne gr. 20cm - jezdnia	m ²	660,000
3.3	630	CEN	231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 5-31,5mm gr. 10 cm - jezdnia	m ²	660,000
3.3	640	CEN	231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm gr. 20 cm - jezdnia	m ²	660,000
3.3	650	CEN	231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	14,000
3.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic					
3.4	660	CEN	231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	7,000
3.4	670	CEN	231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	0,280
3.4	680	CEN	231-04-03-05-00	Opomik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	302,000
3.4	690	CEN	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	18,120
3.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie					
3.5	700	CEN	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do furtek	m ²	4,000
3.5	710	CEN	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej PRZEPUSZCZALNEJ szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej wraz z zaspoinowaniem kostki otoczakiem 2-16mm - jezdnia	m ²	660,000
3.5	720	CEN	231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	10,000
3.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu					
3.6	730	CEN	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.6	740	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	8,000
3.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
3.7	750	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	60,000
3.7	760	CEN	201-05-05-04-00 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 / ścinka pobocza	m ²	60,000