

**PRZEDMIAR OFERTOWY**

Budowa: Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach  
 Obiekt: Ul. Lipowa  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: Duszniki  
 Inwestor: .....

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	40	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką nawierzchni bitumicznej z podbudową	metr	600,000
1	50	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika/zjazdów z płytek chodnikowych betonowych / kostki brukowej	m <sup>2</sup>	730,000
1	60	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężników i obrzeży na ławie betonowej	metr	860,000
1	70	Kalk. własna	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywozem i utylizacją	szt	41,000
1	80	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	249,700
1	90	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	249,700
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	100	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV	m <sup>3</sup>	404,000
2	110	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	404,000
2	120	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie nasypu z gruntu z dokopu	m <sup>3</sup>	64,000
2	130	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	404,000
2	140	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	620,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	150	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1280,000
3	160	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m <sup>2</sup>	720,000
3	170	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m <sup>2</sup>	420,000
3	180	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - droga wewnętrzna	m <sup>2</sup>	140,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	190	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	560,000
4	200	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	25,200
4	210	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	145,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	220	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	8,700
4	230	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	605,000
4	240	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	42,350
<hr/>					
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	250	CEN 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	720,000
5	260	CEN 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m <sup>2</sup>	420,000
5	270	CEN 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga wewnętrzna	m <sup>2</sup>	140,000
5	280	Kalk. własna	Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową	Mg	35,000
5	290	CEN 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - istniejąca nawierzchnia	m <sup>2</sup>	1760,000
5	300	CEN 231-03-11-01-00	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm	m <sup>2</sup>	1760,000
5	310	CEN 231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1760,000
5	320	CEN 231-03-10-05-00	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm	m <sup>2</sup>	1760,000
<hr/>					
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	330	Kalk. własna	Czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku objętym zakresem opracowania	kmpl	1,000
6	340	CEN 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	8,000
6	350	CEN 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa studni rewizyjnych / telekomunikacyjnych (w tym wymiana 4 pokryw studni telekomunikacyjnych)	szt	8,000
6	360	CEN 231-14-06-03-00	Wymiana płyty betonowej studni na wąż żeliwny wraz z regulacją oraz ewentualną przebudową studni	szt	5,000
6	370	CEN 231-06-07-02-00	Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15)	metr	600,000
6	380	CEN 218-06-25-02-00	Montaż wpustów deszczowych fi. 500mm wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz demontażem istniejącego wpustu	szt	4,000
<hr/>					
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	390	CEN 221-04-01-01-00	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>	750,000
7	400	Kalk. własna	Sadzenie drzew gatunku lipa odmiany wolno rosnącej i niskopiennej	szt	41,000