

**PRZEDMIAR**

Budowa: Przebudowa drogi w m. Zakrzewko  
 Obiekt: Zakrzewko  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: Zakrzewko, gm. Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Przebudowa drogi w m. Zakrzewko				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,220
1.1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	30	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> - gruz ceglano-betonowy - ciąg główny	m <sup>3</sup>	194,400
1.2	40	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV - zjazdy	m <sup>3</sup>	45,000
1.2	50	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru materiału z wykopu	m <sup>3</sup>	239,400
1.2	60	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu na hałdę - do późniejszego wbudowania	m <sup>3</sup>	82,944
1.2	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	156,456
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	80	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	703,400
1.3	90	KNR 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m <sup>2</sup>	518,400
1.3	100	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm - zjazdy publiczne	m <sup>2</sup>	115,000
1.3	110	KNR 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15cm - zjazdy indywidualne	m <sup>2</sup>	70,000
1.3	120	KNR 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego - materiał z korytowania /wraz z załadunkiem i dowozem z hałdy/ - ciąg główny	m <sup>2</sup>	518,400
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.4	130	KNR 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	56,000
1.4	140	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	3,360
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	150	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy publiczne	m <sup>2</sup>	115,000
1.5	160	KNR 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu "PDTP" gr. 16cm - BEZ ZAKUPU PŁYT - PŁYTY NA PLAC BUDOWY DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY	m <sup>2</sup>	345,600
1.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6	170	KNR	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	1,000
1.6	180	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	3,000