

PRZEDMAIR ROBÓT
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Nazwa zadania:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Niewierz gm. Duszniki dz. nr 419/4

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Rodzaje robót opis robót, lokalizacja lub rysunek z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.03.04 45232310-8	PRZEBUDOWA KABLOWYCH I NAPIOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych	*	*	*	*
1	D 01.03.04	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA				
1.1	D 01.03.04	Montaż i ustawienie słupów blizn drew. o dług. 7 m z dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat.gr. III (szczudła malowane w żółto-czarne pasy)	szt.	1		
1.2	D 01.03.04	Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw. w ciągu, 1 rur. w warstwie, 1 otw. w ciągu	m	44		
1.3	D 01.03.04	Układanie kabla XzTMKXpw 10x4x0,8 w powłoce termoplast. w rowie kablow. w gr.kat.III - pierwszy	m	54		
1.4	D 01.03.04	Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 w powłoce termoplast. do rur osłonowych	m	44		
1.5	D 01.03.04	Wprowadzenie na słup drewniany kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 o śr. 15 mm w rurze ochronnej	m	20		
1.6	D 01.03.04	Montaż skrzynki słupowej 20par	szt.	1		
1.7	D 01.03.04	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 10par	szt.	2		
1.8	D 01.03.04	Montaż magazynka dla odgromników wraz z odgromnikami	szt.	1		
1.9	D 01.03.04	Montaż uziorów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m	szt.	1		
1.10	D 01.03.04	Montaż uziorów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości	szt.	2		
1.11	D 01.03.04	Przewieszanie istniejących kabli nadziemnych na nowe słupy z rozszyciem na łączówkach	m	100		
1.12	D 01.03.04	Rozszycie istniejących kabli o 20 parach na łączówkach	szt.	2		
1.13	D 01.03.04	Rozszycie kabli o 2 parach na łączówkach	szt.	1		
1.14	D 01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.	1		
1.15	D 01.03.04	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.	1		
1.16	D 01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach	odc.	1		
1.17	D 01.03.04	Demontaż kabli naziemnych na podbudowie słupowej wraz z pełnym osprzętem	m	30		
					RAZEM (netto)	
					Podatek VAT	
					Ogółem (brutto)	