

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Przebudowa ul. Parkowej w Dusznikach
 Obiekt: Ul. Parkowa
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Duszniki
 Inwestor:

PRZEDMIAR		Strona 1				11-01-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-003135	IŁOŚĆ	
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt		1,000	
1	20	Kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt		1,000	
1	30	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt		1,000	
1	40	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z ewentualną rozbiórką nawierzchni bitumicznej	metr		555,000	
1	50	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika/zjazdów z płytek chodnikowych betonowych / kostki brukowej	m ²		480,000	
1	60	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężników i obrzeży na ławie betonowej	metr		580,000	
1	70	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³		63,975	
1	80	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³		63,975	
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne						
2	90	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³		149,000	
2	100	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³		149,000	
2	110	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie nasypu z gruntu z dokopu	m ³		80,000	
2	120	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³		149,000	
2	130	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr		827,000	
3	CPV 45233120-6: Podbudowy						
3	140	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		500,000	
3	150	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m ²		340,000	
3	160	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²		160,000	
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic						
4	170	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr		220,000	
4	180	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³		9,900	
4	190	KNR 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		55,000	
4	200	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³		3,300	
4	210	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		552,000	
4	220	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³		38,640	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	230	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²	340,000
5	240	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	1655,000
5	250	Kalk. własna	Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową	Mg	47,000
5	260	KNR	231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - istniejąca nawierzchnia	m ²	1655,000
5	270	KNR	231-03-11-01-00 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm	m ²	1655,000
5	280	KNR	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m ²	1655,000
5	290	KNR	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm	m ²	1655,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	300	Kalk. własna	Czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku objętym zakresem opracowania	kmpl	1,000
6	310	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	7,000
6	320	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych / telekomunikacyjnych	szt	3,000
6	330	KNR	231-07-06-06-00 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów mechanicznie	m ²	12,000
6	340	KNR	231-06-07-02-00 Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15)	metr	545,000
6	350	KNR	218-06-25-02-00 Montaż wpustów deszczowych fi. 500mm wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz demontażem istniejącego wpustu	szt	6,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	360	KNR	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	450,000