SCHEMAT KONSTRUKCJI POMOSTU – RZUT
1:50











PRZEKRÓJ A–A



B–B









13

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Poz.	Szt.	Nazwa detalu	Długość [mm]	Ciężar jedn. [kg/m]	Ciężar [kg] 1 szt.	Ciężar [kg] całkowity	Gatunek materiału
1	2	IPE160	6500	15,80	102,70	205,40	S235JR
2	2	IPE160	2593	15,80	40,97	81,94	S235JR
3	7	C100	913	10,80	9,86	69,02	S235JR
4	4	bl. 8x150	200	9,42	1,88	7,54	S235JR
5	4	bl. 8x100	200	6,28	1,26	5,02	S235JR
6	14	bl. 6x80	120	3,77	0,45	6,33	S235JR
7	2	bl. 6x135	120	6,36	0,76	1,53	S235JR
8	14	rura Ø42,4x3,2	1230	3,09	3,80	53,21	S235JR
9	1	rura Ø42,4x2,9	19100	3,09	59,02	59,02	S235JR
10	1	rura Ø25x2,9	18700	1,58	29,55	29,55	S235JR
11	14	bl. 4x80	286	2,51	0,72	10,06	S235JR
12	4	bl. 6x135	120	6,36	0,76	3,05	S235JR
13	1	bl. 2x200	19100	3,14	59,97	59,97	S235JR
		kraty pomostowe KOZ/38x34/30x3 - ocynk					
		L=1000	25300	28,00	708,40	708,40	S235JR
	64	śruby M12	45		0,05	3,43	5.8
	16	kotwy klejane M16 kl.5.8					5.8
					Razem:	1303,47	
					Naddatek na spoiny 1,8%:	23,46	
					Ogółem:	1326,93	

* – odbicie lustrzane

Bl.⑥ jednostronnie od strony wewnętrznej belek pomostu, w miejscu lokalizacji C100

Bl.③ zgodnie ze schematem.

Otwory na śruby do mocowania balustrad ø13 wiercone na montażu.

Stal S235JR

Śruby kl.5.8

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis
Projektował	mgr inż. Justyna Wojciechowska	ZAP/0033/POOK/06	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
Opracował	–	–	–	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Kryger	UAN-KZ-7210/13/87	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
Technolog	–	–	–	

SEWTECH s.c.
Grocholin 38, 89-240 Kcynia
ul. Toruńska 155/306 85-950 Bydgoszcz
tel. 52-326-42-46 fax. 52-552-48-70
web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL

Inwestor
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Treść rysunku
ZBIORNIK STABILIZACJI OSADU Z KOMORĄ ZASUW. POMOSTY

Obiekt
Oczyszczalnia ścieków

Nr dok.	0036-OS/2015
Stadium	PW
Data oprac.	01.12.2015
Branża	KONSTRUKCYJNA

Skala 1:10 1:50

Plik źródłowy

Nr rysunku 10K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM