
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9	Obiekty rekreacyjne
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: ODNOWIENIE BOISKA SPORTOWEGO W M. PODRZEWIE

ADRES INWESTYCJI: Podrzewie 233/4

NAZWA INWESTORA: Gmina Duszniki

ADRES INWESTORA: ul. Sportowa 2, 64-550 Duszniki

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. krajobrazu Aneta Mikołajczyk
(projektant)

BRANŻE: ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Leszek Michalik (kosztorysant)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Aneta Mikołajczyk (projektant)

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.06.2026

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: ODNOWIENIE BOISKA SPORTOWEGO W M. PODRZEWIE				
1	45212140-9	ODNOWIENIE BOISKA SPORTOWEGO	1	7
1.1	45100000-8	PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SST - 00.00, SST - 01.00, SST - 02.00)	1	1
1.2	45233200-1	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (SST - 00.00, SST - 03.00)	2	7
1.2.1		Regeneracja nawierzchni trawiastych	2	5
1.2.2		Remont piłkochwytów	6	7

ODNOWIENIE BOISKA SPORTOWEGO W M. PODRZEWIE
Gmina Duszniki
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ODNOWIENIE BOISKA SPORTOWEGO W M. PODRZEWIE						
1	45212140-9		ODNOWIENIE BOISKA SPORTOWEGO			
1.1	45100000-8		PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SST - 00.00, SST - 01.00, SST - 02.00)			
1 d.1.1	KNR-W 4-03 1151-04		Mechaniczny demontaż słupów > Demontaż 4 słupów stalowych wys. 6m śr. 8 cm	słup		
			4	słup	4,000	
					RAZEM	4,000
1.2	45233200-1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (SST - 00.00, SST - 03.00)			
1.2.1			Regeneracja nawierzchni trawiastych			
2 d.1.2. 1	KNR 2-23 0206-05		Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem > Wielkość płyty boiska do rozgrywek dla klasy A to 55 x 90 m - grubości warstwy roślinnej 7 cm po zagęszczeniu. > ziemia urodzajna z istniejącej nawierzchni + 10% kruszyw z dowozu (humus/piasek odpowiednio do potrzeb), wsp. do R=0,19	m3		
			55 * 90 * 0,07	m3	346,500	
					RAZEM	346,500
3 d.1.2. 1	KNR 2-23 0208-02		Jednokrotne zagęszczanie warstwy roślinnej walcem gładkim	m2		
			4950	m2	4 950,000	
					RAZEM	4 950,000
4 d.1.2. 1	KNR 2-23 0209-02		Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m2		
			poz.3	m2	4 950,000	
					RAZEM	4 950,000
5 d.1.2. 1	KNR 2-21 0401-05 + KNR 2-21 0218-02		Regeneracja istniejących trawników przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem oraz zakupem i rozścieleniem ziemi urodzajnej (śr. gr. warstwy 2 cm) ręczne z transportem taczkami > regeneracja trawnika, wybiegi po 3 m z boku boiska, wsp. do R=0,25	m2		
			906	m2	906,000	
					RAZEM	906,000
1.2.2			Remont piłkochwyłów			
6 d.1.2. 2	KNR 2-23 0402-03		Furtka w przesłach ogrodzenia > Montaż stalowej furty w ogrodzeniu, szer. 1m, wys. 1,5 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1.2. 2	KNR 2-23 0401-03 + KNR 2-23 0401-04 analogia		Piłkochwył wys. 6-7 m - remont (wsp. do R=0,25), w tym: > wymiana siatki na piłkochwyły > wymiana linki stalowa ocynkowana podtrzymująca siatkę. > odmalowanie słupów podtrzymujących siatkę - 22 słupy śr. 8 -10 cm . > wywóz zdemontowanej siatki do utylizacji/składowania odpowiednio do obowiązujących przepisów	m2		
			29 * 7,5 + 43 * 6	m2	475,500	
					RAZEM	475,500